

VOCE DI CAPITOLATO ISOLA VEGETATIVA

Formazione di isola vegetativa con fornitura e posa in opera di elementi CUPOLEX RADICI della Pontarolo Engineering S.p.A. di San Vito al Tagliamento dell'altezza totale prevista dal progetto, composti da eventuale reticolo di Base, Tubi in PVC diametro 12,5 cm tagliati a giusta altezza inseriti nel terreno vegetale di riempimento e tenuti superiormente in posizione da un telaio composto da Bracci di collegamento, che servono a mantenere fermi i Tubi in PVC mentre si posa e costipa il terreno (pagato a parte) e chiusi con Tappi per evitare entrata di terra all'interno di essi.

Una volta sistemato e costipato il terreno, saranno tolti i Tappi e verranno posizionate le Cupolex di copertura con dimensioni in pianta di 57x57 cm di interasse e chiusi perimetralmente con gli elementi Flat Stop per evitare l'ostruzione con calcestruzzo della camera d'aria del sistema durante la fase di getto. A posa avvenuta sarà posta in opera l'armatura metallica (pagata a parte) come da progetto e quindi effettuato il getto in calcestruzzo avente classe di resistenza prevista dal progetto, procedendo inizialmente con il riempimento dei Tubi e degli spazi fra le Cupolex e quindi con la formazione della cappa superiore alle Cupolex che sarà dello spessore previsto dal progetto.

Prezzo in opera compreso il getto di calcestruzzo rifinito a stadia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con esclusione del terreno vegetale di riempimento, del ferro d'armatura e della formazione del piano di finitura superiore.

PREZZO: €/m².